



Gemina • Termix
 Navervej 15-17 DK 7451 Sunds
 Tlf. +4597141444 Fax +4597141159
 mail@termix.dk

Contr.: KFS 20190117 Date: 20121119 Sign: SJJ
 Drwg. no.: 95324000

Title:
 Termix Compactstation type VVX 40E
 Gulv model

Principdiagram
 Fjernvarmestation

Rev: Date: Sign.:

- A Varmveksler
- B Brugsvandsveksler
- F Automatisk
- I Tilslutn. f. trykexpansion
- 1 Afspærringsventil
- 2 Kontraventil
- 4 Sikkerhedsventil
- 9 Snavssamler
- 10 Varmecirkulationspumpe
- 11 Brugsvandscirc.pumpe
- 16 Udeføler
- 18 Termometer
- 19 Påspændingsføler
- 20 Aftapnings/påfyldn. ventil
- 24 Leveres løst med
- 25 Manometer m/kugleventil
- 26 Manometer
- 27 Motor
- 30 Motorventil med trykdifferens
- 36 Strengreguleringsventil
- 39 Udtag afproppet
- 40 Dykrørsføler

Obs:
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres strengreguleringsventiler i bygningens delstreng til varmforsyningen og på varme anlæggets returstreng umiddelbart efter unitten.