



- |    |                        |    |                           |
|----|------------------------|----|---------------------------|
| 01 | Afspæringsventil       | 23 | Kugleventil               |
| 02 | Kontraventil           | 24 | Leveres løst med          |
| 04 | Sikkerhedsventil       | 25 | Manometer m/kugleventil   |
| 09 | Snavssamler            | 27 | Motor                     |
| 10 | Varmecirkulationspumpe | 29 | Motorventil               |
| 11 | BV Cirkulationspumpe   | 31 | Differenstrykregulator    |
| 14 | Følerlomme enkelt      | 44 | Dykrørsføler m/følerlomme |
| 16 | Udeføler               | 48 | Udluftningsskrue          |
| 18 | Termometer             | E  | Varmtvandsbeholder        |
| 19 | Påspændingsføler       | F  | Automatik                 |
| 22 | Prøveudtag             | L  | Leveringsgrænse           |

Obs:  
 Gemina Termix anbefaler, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstreng til varmforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter unitten.

**GEMINA TERMIX**

Gemina Termix A/S • Navervej 15-17 • DK-7451 Sunds  
 Tel: +45 9714 1444 • mail@termix • www.termix.dk

**Termix Compactstation 28 HD ISO**  
 Med beholderstyring monteret

Revideret	Godkendt af	Tegningsnummer
2023-01-04	TG	<b>99624126</b>