



- 01 Afspæringsventil
- 02 Kontraventil
- 04 Sikkerhedsventil
- 09 Snavssamler
- 10 Varmecirkulationspumpe
- 11 BV Cirkulationspumpe
- 16 Udeføler
- 18 Termometer
- 19 Påspændingsføler
- 20 Aftap-/påfyldningsventil
- 22 Prøveudtag

- 24 Leveres løst med
- 25 Manometer m/kugleventil
- 26 Manometer
- 27 Motor
- 30 Motorventil m/trykdifferens
- 40 Dykrørsføler
- 44 Dykrørsføler m/følerlomme
- 48 Udluftningsskrue
- A Varmeveksler
- E Varmtvandsbeholder
- F Automatik

L Leveringsgrænse

Obs:
Gemina Termix anbefaler, at der monteres dynamiske strengreguleringsventiler i bygningens delstreng til varmforsyningen og på varmeanlæggets returstreng umiddelbart efter unitten.

GEMINA  **TERMIX**

Gemina Termix A/S • Navervej 15-17 • DK-7451 Sunds
Tel: +45 9714 1444 • mail@termix • www.termix.dk

Termix Compactstation VX 40/40/28-E

ECL/Magna3 M/Beholderstyring

Revideret

2022-05-18

Godkendt af

KR

Tegningsnummer

95026009